

Підготовчі роботи

№	Вид роботи	Одиниці вимір.	Об'єм
1	Покіс стерні	м ²	1518
2	Прополювання від бур'янів	м ²	1518
3	Вирубання дерев (в залежності від діаметру)	шт.	2
4	Корчування кущів та дерев (в залежності від діаметру)	шт.	2
5	Обробка ділянки гербіцидом (із реагентами)	м ²	1518
6	Підвіз та розсипка піска по території (до 20 м), (+50% за кожні наступні 20м) пішохідна зона	м ³	90
7	Підвіз та розсипка щебеню по території (до 20 м), (+50% за кожні наступні 20м) пішохідна зона	м ³	130
8	Підвіз та розсипка торфосуміші по території (до 20 м), (+50% за кожні наступні 20м) для посадки рослин	м ³	25
9	Вирівнювання верхнього шару ділянки вручну	м ²	1518
10	Розбивка ділянки під благоустрій та озеленення	м ²	1518
11	Копання траншей на глибину до 40 см	м/п	110
12	Влаштування бетонного бордюру	м/п	164
	Влаштування геотекстилю в пішохідній зоні	м ²	770
13	Монтаж поверхні над закладною трубою	шт.	3
14	Заміс бетонної суміші	м ³	10
15	Монтаж стовбців для обмеженого заїзду	шт.	48
16	Прокладання закладних труб під доріжками	м/п	9

Матеріали

№	Вид матеріалів	Одиниці вимір.	Об'єм
1	Щебінь 20-40 мм	м ³	130
2	Бордюр бетонний	шт	164
3	Стовбці для обмеження заїзду h-130 см	шт	48
4	Вода	м ³	15
5	Цемент 25 кг м400	мішок	160
6	Пісок	м ³	90
7	Геотекстиль(+20%)	м ²	1822
8	Колики для фіксації геотекстилю	шт	7000
9	Торфосуміш без доставки	м ³	25

Декорування

№	Вид роботи	Одиниці вимір.	Об'єм
1	Влаштування мульчуючої тканини в зоні посадки рослин	м ²	748
2	Монтаж георешітки гнучкої	м ²	270
3	Монтаж георешітки жорсткої	м ²	770
4	Влаштування декоративної підсипки	м ²	1518
5	Монтаж лавок із габіону(+30% від вартості)	шт	4
6	Супровід техніки	од.	по факту
7	Декорування великим каменем(глиби) без вартості крана	тонна	по факту

Матеріали для декорування

№	Вид матеріалу	Одиниці вимір.	Об'єм
1	Георешітка жорстка 0.25 м2	шт	3080
2	Георешітка гнучка	шт	20
3	Лавка із габіону	шт	4
4	Галька річкова катана	м ³	30
5	Щебінь 5-20 мм червоний	м ³	122
6	Камінь бутовий (глиби)	шт	14
7	Скоби для жорсткої георешітки	шт	1500
8	Колики для гнучкої георешітки	шт	1000

Перелік рослин:

№	Рослини	Параметри	Об'єм
1	Ялівець Blue Chip		1280
2	Пенісетум		1097
3	Міскантус		33
4	Граб Fastigiata		7
5	Граб звичайний живопліт		82

Підготовка до посадкових робіт

№	Вид роботи	Одиниці вимір.	Об'єм
1	Добір і закупівля рослин (без вартості матеріалу)	година	
2	Доставка садивного матеріалу на ділянку		

Посадкові роботи

№	Вид роботи	Одиниці вимір.	Об'єм
1	Посадка дерев та кущів: Підготовка посадкової ями Внесення вкорінювачів і торфосуміші Посадка Перший полив	1 шт.	385600.00
2	Посадка великомірів, ексклюзивних рослин	1 шт.	84000.00
3	Укріплення дерев методом розтяжки	шт	7
4	Укріплення живоплоту	м/п	41

Матеріали для посадкових робіт

№	Вид матеріалу	Одиниці вимір.	Об'єм
1	Вкорінювач Radifarm	1 л	5
2	Керамзит	мішок	14
3	Труба каналізаційна (для індивідуального дренажу)	1 шт.	14
4	Колики для дерев	1 шт.	21
5	Колики для фіксації живоплоту	шт	40
6	Шпагат для живоплоту	м/п	100
7	Шнур для підв'язки	бухта	3

Транспортні та накладні витрати

№	Вид роботи	Одиниці вимір.	Об'єм
1	Транспортні витрати	%	по факту
2	Накладні витрати	%	по факту
3	Авторський нагляд	%	по факту
4	Доставка рослин		
5	Добір і закупівля матеріалів	%	по факту